

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont i przebudowa istniejących ciągów pieszo-jezdnych (chodnik A,B,C,D)			
1	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m2		
		1045,18	m2	1 045,180	
				RAZEM	1 045,180
2	KNR 2-31 d.1 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 41 cm	m2		
		1045,18	m2	1 045,180	
				RAZEM	1 045,180
3	KNR 2-31 d.1 0103-03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
		1044,47	m2	1 044,470	
				RAZEM	1 044,470
4	KNR 2-31 d.1 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1044,47	m2	1 044,470	
				RAZEM	1 044,470
5	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1044,47	m2	1 044,470	
				RAZEM	1 044,470
6	KNR 2-31 d.1 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia krawężnik 12x30 cm	m		
		890	m	890,000	
				RAZEM	890,000
7	KNR 2-31 d.1 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej nowej wraz z podjazdami dla wózków z płyt granitowych	m2		
		1044,47	m2	1 044,470	
				RAZEM	1 044,470
8	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		159	m3	159,000	
				RAZEM	159,000
9	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		159	m3	159,000	
				RAZEM	159,000
10	KNR 2-31 d.1 1408-01	Ręczne żwirowanie nawierzchni	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
11	KNP 02 0314 d.1 -02.04	Ławki o dł. około 2 m i szer. 0.3 m z desek ostruganych o gr. 25 mm z nogami osadzonymi na czopy - przecinanie drewna piłą ręczną	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 4-01 d.1 0426-02	Wykonanie śmietników	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Pielęgnacja zieleni			
13	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		650	m2	650,000	
				RAZEM	650,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Balustrady - chodnik D i fragment chodnika A (vis a vie wejścia na dziedziniec katedry)			
14 d.3	TZKNBK XXII 0815-01	Balustrada z pasem górnym i dolnym ze stali płaskiej, pręty pionowe ze stali kwadratowej, w części środkowej skręcane spiralnie z umocowanymi dwoma elementami z końcami w kształcie pastorałów, miejsca styku łączone na kute obejmy - analogia	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Remont kostki brukowej - plac przy pomniku kopernika			
15 d.4	KNCK-1 0401-02	Remont części nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
16 d.4	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		380,13	m2	380,130	
				RAZEM	380,130